



SOLUÇÕES INTELIGENTES,  
OFICINAS EFICIENTES.

# GUIA RÁPIDO

## QUICK GUIDE

TM 581  
**DISTHER**



[tecnomotor.com](http://tecnomotor.com)



Empresa Brasileira



## Índice - Português

<b>Garantia e cobertura</b>	<b>2</b>
<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>Instalação do Disther para testes</b>	<b>5</b>
<b>Ligaçāo do Disther na bancada de testes</b>	<b>7</b>
<b>Operação básica do App Disther</b>	<b>11</b>
<b>Relatório de testes</b>	<b>17</b>
<b>Testes de sensores, injetores e válvulas</b>	<b>24</b>

## Índice - Español

<b>Garantía y cobertura</b>	<b>27</b>
<b>Introducción</b>	<b>27</b>
<b>Instalación de Disther para pruebas</b>	<b>30</b>
<b>Conexión de Disther en el banco de pruebas</b>	<b>32</b>
<b>Operación básica de la aplicación Disther</b>	<b>36</b>
<b>Reporte de pruebas</b>	<b>42</b>
<b>Prueba de sensores, inyectores y válvulas</b>	<b>49</b>

## Index - English

<b>Warranty and coverage</b>	<b>52</b>
<b>Introduction</b>	<b>52</b>
<b>Disther Installation for testing</b>	<b>55</b>
<b>Disther connection on the test bench</b>	<b>57</b>
<b>Basic operation of the Disther App</b>	<b>61</b>
<b>Test report</b>	<b>67</b>
<b>Testing sensors, injectors and valves</b>	<b>74</b>

## Garantia e cobertura

Aplicável á todas as famílias de equipamentos.

A garantia não cobre danos ocasionados por situações fortuitas, acidentes, utilização indevida, abusos, negligência ou modificação do equipamento ou de qualquer parte do mesmo por pessoas não autorizadas.

A garantia não cobre danos causados por instalação e/ou operação indevida, ou tentativa de reparo por pessoas não autorizadas pela Tecnomotor.

Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da Tecnomotor irá exceder o custo original do equipamento adquirido, como também não irá cobrir danos conseqüentes, incidentais ou colaterais.

A Tecnomotor reserva-se o direito de inspecionar todo e qualquer equipamento envolvido no caso de solicitação de serviços de garantia.

As decisões de reparos ou substituição são feitas a critério da Tecnomotor ou por pessoas por ela autorizadas.


O conserto ou substituição conforme previsto nesta garantia constitui-se na única compensação ao consumidor.

A Tecnomotor não será responsável por quaisquer danos incidentais ou conseqüentes originadas pelo mau uso dos equipamentos de sua fabricação.

## Introdução


O Disther foi desenvolvido para testes de bombas de alta pressão do sistema Common Rail, atuando na válvula de controle de vazão (ZME, MPROP, IMV, SCV) e válvulas DRV, além de realizar o controle de válvulas PCV de bombas sincronizadas e medição da vazão da bomba em testes pré-determinados pelos fabricantes das bombas Common Rail.

O Disther não realiza nenhum controle sobre a bancada de testes como rotação, aquecimento do fluido de testes etc. O ajuste de rotação deverá ser realizado pelo operador da bancada.

**Vista traseira**



- 1 - Botão de emergência.
- 2 - Conector do cabo dos atuadores.
- 3 - Conector do cabo dos injetores.
- 4 - Conector do cabo dos sensores.
- 5 - Conector do cabo das bombas sincronizadas.
- 6 - Antena
- 7 - Chave geral.
- 8 - Conexão para cabo de força 220 VAC
- 9 - Fusível.
- 10 - Entrada para medição principal.
- 11 - Entrada para medição de retorno.
- 12 - Saídas para tanque.

## Vista frontal



- 1 - Tela touch screen.  
2 - Chave Liga / Desliga.

## Vista lateral



- 1 - Conector USB.  
2 - Conector HDMI.

## Instalação do Disther para testes


### Mangueiras

O Disther possui duas entradas para medição do óleo, a medição de entrega principal e a de retorno da bomba, e três mangueiras de retorno para o tanque, que devem ser conectadas diretamente ao tanque de fluido da bancada.



- 1 - Entrada para medição de retorno.
- 2 - Entrada para medição principal.
- 3 - Saídas para tanque.

## Cabos elétricos



- 1 - Conector do cabo dos atuadores (Conector 01).
- 2 - Conector do cabo dos injetores/válvulas sincronizadas (Conector 02).
- 3 - Conector do cabo dos sensores (Conector 03).
- 4 - Conector do cabo dos sensores de sincronismo (Conector 04).

**Conector 01** - Cabo de conexão com as válvulas de controle de vazão (ZME, MPROP, IMV, SCV), controle para as válvula DRV do rail de pressão.

**DRV 1** - DRV 1 do rail

**DRV 2** - DRV 2 do rail

**EXT 1** - MPROP

**EXT 2** - DRV da bomba

**Conector 02** - Cabo de conexão com as válvulas de sincronismo para as bombas sincronizadas (opcional).

**Conector 03** - Cabo de conexão com sensor de rotação, sensor de temperatura e sensor de sincronismo.

**Temperatura Bancada** - Sensor de temperatura


**Pressão Teste** - Teste de sensor de pressão

**Rotação Bancada** - Sensor de rotação

**Pressão Rail** - Sensor de pressão do rail


**Conector 04** - Cabo de conexão com os sensores para bombas sincronizadas (opcional).


## Suporte do rail de pressão




- 1 - Rail de pressão.
- 2 - Válvulas DRV Bosch 0281002507 (não inclusas). Para fixar as válvulas, utilize um torquímetro ajustado para  $95 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$ .
- 3 - Sensor de pressão Bosch 0281006117.
- 4 - Sensor de temperatura.
- 5 - Manovacuometro de entrada.
- 6 - Suporte do rail.

## Ligaçāo do Disther na bancada de testes





- 1 - Cabo sensores.
- 2 - Cabo atuadores.
- 3 - Cabo de força 220 VAC.
- 4 - Entrada de óleo para medição da vazão principal da bomba.
- 5 - Entrada de óleo para medição do retorno da bomba.
- 6 - Retorno para o tanque.




7 - Saída de óleo do rail para medição da vazão principal da bomba.

8 - DRV do rail - Cabo DRV 1 - Cabo DRV 2.

9 - Sensor de pressão do rail - Cabo de pressão do rail.

10 - Sensor de temperatura.

11 - Manovacuometro.



12 - Retorno da bomba.

13 - Saída de pressão da bomba.


14 - Alimentação da bomba.

15 - Válvula MPROP - Cabo Ext 1.

16 - Sensor de rotação - Cabo de rotação da bancada.

## Operação básica do App Disther

Abra o APP “Disther” tocando no ícone na tela.




Selecione o tipo de bomba que deseja testar.

Bombas: CP1, CP2, CP3, CP4, HP2, HP3, etc...

Bombas sincronizadas: HP5, CATERPILLAR, etc...

Sensores, inyectores o válvulas.



Selecione o modelo da bomba para teste ou selecione o tipo de teste, (manual, diagnóstico ou Tecnomotor), tocando diretamente sobre o nome do teste ou modelo da bomba.

Após selecionar o modelo da bomba para teste, selecione o tipo de teste a ser executado. Aqui também é possível criar um plano de teste dentro da bomba selecionada.

Nesta tela é possível selecionar somente os pontos de testes desejados ou realizar todos os pontos de testes disponíveis.

Toque em “EXECUTAR” para iniciar o teste.

↶ BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Pontos de Teste

EXECUTAR	Rotação Máxima (Bancada) 3500			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. PREENCHIMENTO	0 bar			500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 2. TESTE DE PARTIDA	200 bar	principal		180 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 3. VAZÃO	500 bar	principal	retorno	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 4. VAZÃO	500 bar	principal		3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 5. VAZÃO	500 bar	principal		3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 6. VAZÃO	500 bar	principal		3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 7. VAZÃO	500 bar	principal		3500 rpm

↶ ↶ ○ □ ↷ ↷ ⤒

Após o teste elétrico, toque em “Próximo”, para seguir.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Executando testes de bombas

### Teste Elétrico

DRV1	DRV2	EXT1	
Resistência	1.97 Ohm	1.90 Ohm	5.54 Ohm
Condição	Ok	Ok	Ok

X Cancelar

↻ Repetir

⤒ Próximo

↶ ↶ ○ □ ↷ ⤒

Status  
Finalizado

A partir da tela abaixo, siga as instruções e ajuste a rotação da bancada de

testes, de acordo com o passo de teste indicado. Aguarde o término do tempo de teste. O teste seguirá automaticamente, ou toque em “Pular” para seguir.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Executando testes de bombas

**Executando**

Tempo  
02 s

**Instruções**

1. Ligue a alimentação de óleo na entrada da bomba.
2. Coloque a pressão de entrada da bomba em **0.1 bar**.
3. Ligue o motor no sentido de rotação **Esquerdo (L)** em 500 rpm.
4. Certifique-se de que a temperatura do tanque esteja entre **42°C e 54°C**.
5. Certifique-se de que não há vazamentos.

494 rpm

500 rpm

Temperatura  
**22 °C**

Pressão do rail  
**0 bar**

Retorno  
**82.58 L/H**

Cancelar   Pular

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Executando testes de bombas

## 2. Teste De Partida

**Executando**

Mantenha a rotação em **180 rpm**

Mantenha a pressão de alimentação em **0.1 bar**

163 rpm

180 rpm

Tempo  
**05 s**

Pressão do rail  
**213 bar**

Retorno  
**11.41 L/H**

Cancelar   Pular Ponto   Pular Rotação

Tempo Total  
00:04

Aguarde o término do teste, ou toque em “Pular Ponto”, para avançar.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Executando testes de bombas


## 2. Teste De Partida

Executando



200 bar


205 bar

Tempo  
07 sTemperatura  
22 °CCorrente EXT1 (0.40 A)  
1.55 ARotação (180 rpm)  
169 rpmmL 100Rot  
112.5Vazão (8.7 / 11.7)  
**11.4 L/H**Tempo Total  
01:21

Cancelar

Pausar

Pular Ponto




Ajuste a rotação de teste, de acordo com as instruções na tela. Siga as instruções até o final do teste.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plano. 1 | Executando testes de bombas

## 3. Vazão

Executando



3500 rpm

Mantenha a rotação em **3500 rpm**

Mantenha a pressão de alimentação em 0.1 bar


Tempo  
17 sPressão do rail  
213 barRetorno  
**11.41 L/H**Tempo Total  
02:37

Cancelar

Pular Ponto

Pular Rotação

Pular Ponto



Ao término do teste, desligue o motor da bancada de testes, desligue a bomba de alimentação da bancada. Toque em “Terminar” para visualizar o relatório.



Selecione uma OS já existente ou crie uma nova O.S.

Salvar Relatório

Selecionar uma ordem de serviço da lista ou [CRIAR NOVA OS](#)

**OS: 30**  
Cliente: Data: 16/12/2024  
Dispositivos: Bomba (1)

**OS: 29**  
Cliente: Data: 16/12/2024  
Dispositivos: Bomba (1)

**OS: 28**  
Cliente: Data: 16/12/2024  
Dispositivos: Bombas (2)

**OS: 27**  
Cliente: Data: 16/12/2024  
Dispositivos: Bombas (2)

Selecionar um cliente da lista ou [CADASTRAR NOVO CLIENTE](#)

Selecione um cliente ou salve sem vincular nenhum cliente.

**Ordem de Serviço selecionada:31**

Selecione uma ordem de serviço da lista ou [CRIAR NOVA OS](#)

**OS: 31**  
 Cliente: [Icone] Data: 16/12/2024  
 Dispositivos:

**OS: 30**  
 Cliente: [Icone] Data: 16/12/2024  
 Dispositivos: Bomba (1)

**OS: 29**  
 Cliente: [Icone] Data: 16/12/2024  
 Dispositivos: Bomba (1)

**OS: 28**  
 Cliente: [Icone] Data: 16/12/2024  
 Dispositivos: Bombas (2)

[SELECIONAR OUTRA OS](#) [SALVAR SEM VINCULAR CLIENTE](#)

## Relatório de testes

**Relatório de Bombas | 0445020067**

Relatório: 29 Ver. App: 1.3.4.1\_beta Ver. Ctrl: vDE.M0 Ver. Med: vDE.M0 27/02/2024 13:02:48

**Nome Empresa**

Nome Cliente	-----	Telefone	-----	Endereço	-----
Contato	-----	E-mail	-----		

Dispositivo	Bomba	Tempo Total	02:00	Plano Teste	TECNOMOTOR
Marca	BOSCH	Tempo do Teste	00:49	Revisão Plano	1
Tipo	CP3	Resistência	DRV1   6.62 Ohm Ok		
Código	0445020067		DRV2   7.58 Ohm Ok		
Código Válvula	0928400759		EXT1   7.21 Ohm Ok		
Revisão	1				

**Observações** -----  
**Recomendações** Recomenda-se a temperatura entre 42°C e 54°C  
**Atenção** Rotação Máxima Configurada: 3500 rpm  
**Informações do Sistema** -----

<b>1. PREENCHIMENTO</b> 0445020067	<b>2. TESTE DE PARTIDA</b> 0445020067
Finalizado 30s 51°C	Finalizado 15s 50°C

**Teste Manual.** Este teste permite realizar testes nas bombas, atuando nas Corrente, frequencia de acionamento de valvulas Mprop e DRV.

**Lista de Bombas**

**TESTE MANUAL**    **TESTE DIAGNÓSTICO**    **CRIAR NOVA BOMBA**

0445010002	Marca: <b>BOSCH</b>	Tipo: <b>CP1</b>	Código Válvula: <b>0281002488</b>	Revisão: <b>1</b>
0445010006	Marca: <b>BOSCH</b>	Tipo: <b>CP1</b>	Código Válvula: <b>0281002488</b>	Revisão: <b>1</b>
0445010007	Marca: <b>BOSCH</b>	Tipo: <b>CP1</b>	Código Válvula: <b>0281002488</b>	Revisão: <b>1</b>
0445010008	Marca: <b>BOSCH</b>	Tipo: <b>CP1</b>	Código Válvula: <b>0281400480</b>	Revisão: <b>1</b>
0445010009	Marca: <b>BOSCH</b>	Tipo: <b>CP1</b>	Código Válvula: <b>0281400480</b>	Revisão: <b>1</b>

Em configurações é possível selecionar o tipo de válvula utilizada e o tipo de operação, ( N/A normal aberta ou N/F normal fechada).

**Teste Manual de Bomba**

### Configurações Iniciais

Pressão (Mín.: 0 | Máx.: 2400)  
500 bar

**EXT1**

Corrente (Mín.: 0.00 | Máx.: 3.30)  
0.50 A

Válvulas da Bomba  
 NA     NF

Frequência (Mín.: 100 | Máx.: 1000)  
180 Hz

**EXT2**

Corrente (Mín.: 0.00 | Máx.: 3.30)  
0.50 A

Válvulas da Bomba  
 NA     NF

Frequência (Mín.: 100 | Máx.: 1000)  
180 Hz


### Instruções

- Conecte os cabos DRV1 / DRV2 nas válvulas do rail de alta pressão;
- Conecte o cabo EXT1 na válvula MPROP, IMV, SCV ou ZME;
- Conecte o cabo EXT2 na válvula DRV, PCV, EAV;
- Selecione o modo de operação NA ou NF;
- Ajuste a pressão de trabalho;
- Ajuste a corrente desejada;
- Ajuste a frequência desejada.

**Atenção**

- Os dados inseridos nas configurações iniciais são de inteira responsabilidade do usuário;
- A Tecnomotor não se responsabiliza por possíveis danos causados nos equipamentos em teste.

**X Cancelar**    **Próximo**



Teste Diagnóstico. Permite realizar o diagnóstico do conjunto mecânico da bomba como, bomba de transferência e os elementos da bomba.

Lista de Bombas			
	TESTE MANUAL	TESTE DIAGNÓSTICO	CRIAR NOVA BOMBA
0445010002	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R65/10-1S Ducato 2.8 HDI	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281002488	Revisão: 1
0445010006	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R65/10-1S Alfa Romeo 156 / Fiat Marea / Lancia Kappa / Lancia Lybra	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281002488	Revisão: 1
0445010007	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R55/10-1S Alfa Romeo 145 / Alfa Romeo 146 / Alfa Romeo 147 / Alfa Romeo 156 / Lancia Lybra]	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281002488	Revisão: 1
0445010008	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1K3/L60/10-S Sprinter	Tipo: CP1 Código Válvula: -----	Revisão: 1
0445010009	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R70/10-1S	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281400480	Revisão: 1

Insira os dados da bomba (não obrigatório)



The screenshot shows a mobile application interface for a pump diagnostic plan. At the top, it says "Plano Diagnóstico de Bomba". Below that is a large blue header box with the text "Informações da Bomba". Underneath are several input fields:

- "Marca da bomba" (Required) with placeholder "Optional" and a progress bar at 0/35.
- "Tipo da bomba" (Required) with placeholder "Optional" and a progress bar at 0/10.
- "Código da bomba" (Required) with placeholder "Optional" and a progress bar at 0/30.
- "Código da válvula" (Required) with placeholder "Optional" and a progress bar at 0/30.

Below these fields is a checkbox labeled "Com Bomba de Transferência?" followed by a progress bar at 0/30.

At the bottom right are two buttons: "Cancelar" (Cancel) with a red X icon and "Próximo" (Next) with a right-pointing arrow icon.

Nesta tela é possível desmarcar alguns pontos do teste. Ao tocar em executar, siga as instruções mostradas na tela.



The screenshot shows a table of test points for a pump diagnostic plan. The columns are: Test Point Name, Pressure, Type, Return, and RPM. The first row is a header with the maximum rotation value.

EXECUTAR					Rotação Máxima (Bancada) 3500
<input checked="" type="checkbox"/> 1. PREENCHIMENTO DA BOMBA	0 bar		retorno	0 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. PREENCHIMENTO DO SISTEMA	0 bar	principal	retorno	500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. AQUECIMENTO / INSPEÇÃO VISUAL	1000 bar			500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 4. EFICIÊNCIA 1	350 bar	principal	retorno	500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 5. EFICIÊNCIA 2	1000 bar	principal	retorno	500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 6. EFICIÊNCIA 3	350 bar	principal	retorno	1000 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 7. EFICIÊNCIA 4	1500 bar	principal	retorno	1000 rpm	

## Criar plano de teste de bombas

	Marca: BOSCH 0445010002	Tipo: CP1 Tecnologia: CR/CP1S3/R65/10-1S Ducato 2.8 HDI	Código Válvula: 0281002488 Revisão: 1
0445010006	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R65/10-1S Alfa Romeo 156 / Fiat Marea / Lancia Kappa / Lancia Lybra	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281002488	Revisão: 1
0445010007	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R55/10-1S Alfa Romeo 145 / Alfa Romeo 146 / Alfa Romeo 147 / Alfa Romeo 156 / Lancia Lybra	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281002488	Revisão: 1
0445010008	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1K3/L60/10-S Sprinter	Tipo: CP1 Código Válvula: -----	Revisão: 1
0445010009	Marca: BOSCH Tecnologia: CR/CP1S3/R70/10-1S	Tipo: CP1 Código Válvula: 0281400480	Revisão: 1

Insira os dados da bomba que se deseja criar o plano de teste.

**EXT 1.** Selecione o tipo de atuador, tipo de operação, conector utilizado e modelo do tampão.

**EXT 2.** Selecione o tipo de atuador, tipo de operação, conector utilizado e modelo do tampão.

Código: 0445010001	Código Válvula: 0281006000	Marca: BOSCH	Tipo: CP3
Obrigatório			

---

Atuador 1 (Ext1) ZME	Operação atuador 1 NA	Conector 1 CVD-01	Tampão 1 Mprop CP1/CP3
Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

---


Atuador 2 (Ext2) DRV	Operação atuador 2 NA	Conector 2 CVD-01	Tampão 2 DRV CP1
Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

---


Rosca de Saída: -	Tecnologia:	Sentido de giro da bo... Esquerdo (L)
Obrigatório		

Criar


Após inserir os dados da bomba é necessário criar o plano de teste.




Ao “criar novo plano usuário “a tela abaixo irá mostrar as bombas com os planos de testes já existentes”. Selecione uma bomba na lista, que seja mais próxima do modelo que deseja criar o plano de testes.



Na tela abaixo é possível alterar as condições de teste como, rotação, pressão de teste, pressão de alimentação, corrente de acionamento da válvula e vazão min. e max. de cada ponto do teste. É possível ainda, inserir mais pontos de teste no plano de teste.



Ao terminar a edição dos dados do plano de testes, salve o plano de teste.






## Testes de sensores, injetores e válvulas

Estes componentes seguem a mesma rotina do teste de bomba, podendo ser criados planos de testes, a criterio do usuário, para cada componente.


### Conexão dos dispositivos a serem testados

Conexão para teste de injetor



**Conexão para teste de válvula DRV**

**Conexão para teste de válvula Mprop**


## Conexão para teste de sensor de pressão



## Garantía y cobertura

Aplicable a todas las familias de equipos.

La garantía no cubre daños ocasionados por situaciones fortuitas, accidentes, uso indebido, abusos, negligencia o modificación del equipo o de cualquier parte del mismo por personas no autorizadas.

La garantía no cubre daños causados por instalación y / o operación indebida, o intento de reparación por personas no autorizadas por Tecnomotor.

En ningún caso, la responsabilidad de Tecnomotor superará el costo original del equipo adquirido, así como tampoco cubrirá daños consecuentes, incidentales o colaterales.

Tecnomotor se reserva el derecho de inspeccionar todo y cualquier equipo involucrado en caso de solicitud de servicios de garantía.


Las decisiones de reparación o sustitución se efectuarán a criterio de Tecnomotor o por personas autorizadas por ella.

La reparación o sustitución según lo previsto en esta garantía se constituye en la única compensación al consumidor.

Tecnomotor no será responsable de ningún daño incidentales o consecuentes originados por el mal uso de los equipos de su fabricación.


## Introducción

Disther fue desarrollado para probar bombas de alta presión en el sistema Common Rail, actuando sobre la válvula de control de flujo (ZME, MPROP, IMV, SCV) y válvulas DRV, además de controlar las válvulas PCV de bombas sincronizadas y medir el caudal en pruebas predeterminadas por los fabricantes de bombas Common Rail. Disther no realiza ningún control sobre el banco de pruebas como rotación, calentamiento del fluido de prueba, etc. El ajuste de la rotación debe ser realizado por el operador del banco.

**Vista trasera**


- 1 - Botón de emergencia.
- 2 - Conector del cable de los actuadores.
- 3 - Conector del cable de los inyectores.
- 4 - Conector del cable de los sensores.
- 5 - Conector del cable de la bomba sincronizada.
- 6 - Antena
- 7 - Llave general.
- 8 - Conexión para cable de alimentación 220 VAC
- 9 - Fusible.
- 10 - Entrada para medición principal.
- 11 - Entrada para medición de retorno.
- 12 - Salidas del tanque.


## Vista frontal



1 - Pantalla táctil.

2 - Interruptor de Encendido/Apagado.

## Vista lateral



1 - Conector USB.

2 - Conector HDMI.

## Instalación de Disther para pruebas


### Mangueras

El Disther tiene dos entradas para medición de aceite, la medición de entrega principal y la de retorno de la bomba, y tres mangueras de retorno al tanque, las cuales deben conectarse directamente al tanque de fluido del banco.



- 1 - Entrada para medición de retorno.
- 2 - Entrada para medición principal.
- 3 - Salidas al tanque.

## Cables electricos



- 1 - Conector del cable de los actuadores (Conector 01).
- 2 - Conector del cable de los inyector/válvulas sincronizadas (Conector 02).
- 3 - Conector del cable de los sensores (Conector 03).
- 4 - Conector del cable de los sensores de sincronismo (Conector 04).

**Conector 01** - Cable de conexión con válvulas reguladoras de caudal (ZME, MPROP, IMV, SCV), control para válvula DRV del riel de presión.

**DRV 1** - DRV 1 del riel

**DRV 2** - DRV 2 del riel

**EXT 1** - MPROP

**EXT 2** - DRV de la bomba

**Conector 02** - Cable de conexión con válvulas de sincronización para bombas sincronizadas (opcional).

**Conector 03** - Cable de conexión con sensor de rotación, sensor de temperatura y sensor de sincronismo.

**Temperatura Bancada** - Sensor de temperatura


**Pressão Teste** - Prueba del sensor de presión

**Rotação Bancada** - Sensor de rotación

**Pressão Rail** - Sensor de presión del riel


**Conector 04** - Cable de conexión con sensores para bombas sincronizadas (opcional).


## Soporte del riel de presión




- 1 - Riel de presión.
- 2 - Válvulas DRV Bosch 0281002507 (no incluidas). Para fijar las válvulas, utilice una llave dinamométrica ajustada a  $95 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$ .
- 3 - Sensor de presión Bosch 0281006117.
- 4 - Sensor de temperatura.
- 5 - Reloj de presión.
- 6 - Soporte del riel.

## Conexión de Disther en el banco de pruebas






- 1 - Cable sensores.
- 2 - Cable actuadores.
- 3 - Cable de alimentación 220 VAC.
- 4 - Entrada de aceite para medición del caudal principal de la bomba.
- 5 - Entrada de aceite para medición del retorno de la bomba.
- 6 - Retorno para el tanque.



- 7 - Salida de aceite del riel para medir el caudal principal de la bomba.
- 8 - DRV del riel - Cable DRV 1 - Cable DRV 2.
- 9 - Sensor de presión del riel - Cable de presión del riel.
- 10 - Sensor de temperatura.
- 11 - Reloj de presión.



12 - Retorno de la bomba.

13 - Salida de presión de la bomba.

14 - Alimentación de la bomba.

15 - Válvula MPROP - Cable Ext 1.

16 - Sensor de rotación - Cable de rotación del banco.

## Operación básica de la aplicación Disther

Abra la aplicación "Disther" tocando el ícono en la pantalla.




Seleccione el tipo de bomba que desea probar.


Bombas: CP1, CP2, CP3, CP4, HP2, HP3, etc...

Bombas sincronizadas: HP5, CATERPILLAR, etc...


Sensores , inyectores o válvulas



Seleccione el modelo de la bomba para la prueba o seleccione el tipo de prueba (manual, diagnóstico o Tecnomotor), tocando directamente sobre el nombre de la prueba o modelo de la bomba.



Después de seleccionar el modelo de bomba para la prueba, seleccione el tipo de prueba que se realizará. Aquí también es posible crear un plan de prueba dentro de la bomba seleccionada.



En esta pantalla es posible seleccionar solo los puntos de prueba deseados o realizar todos los puntos de prueba disponibles.  
Toque "EJECUTAR" para iniciar la prueba.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Puntos de Prueba

		EJECUTAR		Rotación Máxima (Banco)	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. LLENAR		0 bar		3500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. PRUEBA DE ARRANQUE		200 bar	principal	180 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FLUJO		500 bar	principal	retorno	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 4. FLUJO		500 bar	principal	3500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 5. FLUJO		500 bar	principal	3500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 6. FLUJO		500 bar	principal	3500 rpm	
<input checked="" type="checkbox"/> 7. FLUJO		500 bar	principal	3500 rpm	

◀ ▶ ○ □ ⏪ ⏩

Después de la prueba eléctrica, toque "Siguiente" para continuar.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

### Prueba Eléctrica

	DRV1	DRV2	EXT1
Resistencia	3.47 Ohm	2.94 Ohm	5.59 Ohm
Condición	Okay	Okay	Okay

Condición  
 Finalizado

Cancelar    Repetir    Siguiente

◀ ▶ ○ □ ⏪ ⏩

A partir de la siguiente pantalla, siga las instrucciones y ajuste la rotación del banco de pruebas, según el paso de prueba indicado. Espere a que termine el

tiempo de prueba. La prueba continuará automáticamente o toque "Saltar" para continuar.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

Ejecutando

Tiempo 12 s

**Instrucciones**

1. Conecte el suministro de fluido en la **entrada** de la bomba
2. Ajuste la presión de entrada de la bomba en **0.1 bar**.
3. Encienda el motor en la dirección de rotación **Izquierdo (L)** a **500 rpm**.
4. Asegúrese de que la temperatura del tanque esté entre **42°C** y **54°C**.
5. Asegúrese de que **no haya fugas**.

519 rpm

500 rpm

Temperatura 22 °C Presión del riel 211 bar Retorno 52.85 L/H

X Cancelar Saltar

□ ◀ ○ □ ▶ ≈

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

## 2. Prueba De Arranque

Ejecutando

Mantenga la rotación en **180 rpm**

Mantenga la presión de suministro en **0.1 bar**

177 rpm

180 rpm

Tiempo 05 s Presión del riel 205 bar Retorno 52.88 L/H

X Cancelar Saltar Punto Saltar Rotación

Tiempo total 00:04

□ ◀ ○ □ ▶ ≈

Espere a que termine la prueba o toque "Saltar Punto" para avanzar.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

## 2. Prueba De Arranque


Ejecutando


Tiempo total  
00:29

X Cancelar

II Pausar

Saltar Punto




Ajuste la rotación de prueba de acuerdo con las instrucciones en pantalla. Siga las instrucciones hasta el final de la prueba.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

## 3. Flujo

Ejecutando


Mantenga la rotación en **3500 rpm**

Mantenga la presión de suministro en **0.1 bar**

Tiempo  
42 s

Presión del riel  
209 bar

Retorno  
**15.59 L/H**

X Cancelar

Saltar Punto

Saltar Rotación

Tiempo total  
02:23


Al final de la prueba, apague el motor del banco de pruebas y apague la bomba de alimentación del banco. Toque "Terminar" para ver el reporte.

BOMBA - 0445020067 | BOSCH | Rev.Bomba 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Ejecutando pruebas de bombas

## 10. Relajación

Finalizado

Tiempo (30 s)  
**29 s**Temperatura  
**22 °C**Corriente EXT1 (0.40 A)  
**1.55 A**Rotación (500 rpm)  
**3512 rpm**Tiempo total  
08:56 Terminar

Seleccione una O.S. ya existente o cree una nova O.S.



Guardar Informe

Seleccione una orden de servicio de la tabla o **CREAR NUEVA OS**

**OS: 30**  
Cliente: Fecha: 16/12/2024  
Dispositivos: Bombas (2)


**OS: 29**  
Cliente: Fecha: 16/12/2024  
Dispositivos: Bomba (1)

**OS: 28**  
Cliente: Fecha: 16/12/2024  
Dispositivos: Bombas (2)

**OS: 27**  
Cliente: Fecha: 16/12/2024  
Dispositivos: Bombas (2)

Seleccione un cliente de la tabla o **REGISTRAR NUEVO CLIENTE**


Produzido por Tecnomotor Eletrônica do Brasil S/A - REPRODUÇÃO PROIBIDA. Eventuais erros ou defeitos comunicar tecnomotor@tecnomotor.com




## Reporte de pruebas




Prueba Manual. Esta función permite realizar pruebas en las bobmas, actuando en la corriente y la frecuencia de activación de las válvulas Mprop y DRV.



En configuraciones es posible seleccionar el tipo de válvula utilizada y el modo de operación,(N/A normal abierta o N/C normal cerrada).





Prueba Diagnóstico. Permite realizar el diagnóstico del conjunto mecánico de la bomba como, bomba de transferencia y los pistones de la bomba.

Tabla de Bombas			
PRUEBA MANUAL		PRUEBA DIAGNÓSTICO	
		CREAR NUEVA BOMBA	
Marca: BOSCH	Tipo: CP1	Código de Válvula: 0281002488	Revisión: 1
0445010002	Tecnología: CR/CP1S3/R65/10-1S		
Ducato 2.8 HDI			
Marca: BOSCH	Tipo: CP1	Código de Válvula: 0281002488	Revisión: 1
0445010006	Tecnología: CR/CP1S3/R65/10-1S		
Alfa Romeo 156 / Fiat Marea / Lancia Kappa / Lancia Lybra			
Marca: BOSCH	Tipo: CP1	Código de Válvula: 0281002488	Revisión: 1
0445010007	Tecnología: CR/CP1S3/R55/10-1S		
Alfa Romeo 145 / Alfa Romeo 146 / Alfa Romeo 147 / Alfa Romeo 156 / Lancia Lybra]			
Marca: BOSCH	Tipo: CP1	Código de Válvula: -----	Revisión: 1
0445010008	Tecnología: CR/CP1K3/L60/10-S		
Sprinter			
Marca: BOSCH	Tipo: CP1	Código de Válvula: 0281400480	Revisión: 1
0445010009	Tecnología: CR/CP1S3/R70/10-1S		


Ingrese los datos de la bomba (no es obligatorio).



En esta pantalla es posible desmarcar algunos puntos de prueba. Al tocar en ejecutar siga las instrucciones.

BOMBA - 0   PLAN DE DIAGNÓSTICO   Puntos de Prueba				
EJECUTAR			Rotación Máxima (Banco) 3500	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. LLENADO DE LA BOMBA	0 bar		retorno	0 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 2. LLENADO DEL SISTEMA	0 bar	principal	retorno	500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 3. CALENTAMIENTO / INSPECCIÓN VISUAL	1000 bar			500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 4. EFICIENCIA 1	350 bar	principal	retorno	500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 5. EFICIENCIA 2	1000 bar	principal	retorno	500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 6. EFICIENCIA 3	350 bar	principal	retorno	1000 rpm
<input checked="" type="checkbox"/> 7. EFICIENCIA 4	1500 bar	principal	retorno	1000 rpm

## Crear un plan de prueba de bombas



Ingrese los datos de la bomba que se desea crear el plan de prueba.  
EXT 1. Seleccione el tipo de actuador, tipo de operación, conector utilizado y modelo del tapón.

EXT 2. Seleccione el tipo de actuador, tipo de operación, conector utilizado y modelo del tapón.

**Crear Bomba de Usuario**

Código 0445010001	Código de Válvula 0281006000	Marca BOSCH	Tipo CP3
Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio

**EXT 1**

Actuador 1 (Ext1) ZME	Operación Actuador 1 NA	Conector 1 CVD-01	Tapón 1 Mprop CP1/CP3
Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio

**EXT 2**

Actuador 2 (Ext2) DRV	Operación Actuador 2 NA	Conector 2 CVD-01	Tapón 2 DRV CP1
Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio

**OTROS**


Rosca de Salida	Tecnología:	Dirección de Giro de la... Izquierdo (L)
Obligatorio		Obligatorio

**Crear**


Después de ingresar los datos de la bomba es necesario crear el plan de prueba.




Al crear un nuevo plan de usuario, la pantalla va a mostrar las bombas con los planes de prueba ya listos en el banco de datos. Seleccione la bomba de la tabla que se aproxime más del modelo para el cual desea crear un plan de prueba.



En la pantalla debajo es posible cambiar las condiciones de prueba como, rotación, presión de prueba, presión de suministro, corriente de activación de la válvula y caudal min. y max. para cada punto de prueba. Aún es posible, ingresar más puntos de prueba en el plan de prueba.



Al terminar la edición de los datos, guarde el plan de prueba.




## Prueba de sensores, inyectores y válvulas


Estos componentes siguen la misma rutina de prueba de bomba y se pueden crear planes de prueba a discreción del usuario para cada componente.

### Conexión de los dispositivos a probar


Conexión para prueba de inyector



## Conexión para prueba de válvula DRV




## Conexión para prueba de válvula Mprop - SCV



Produzido por Tecnomotor Eletrônica do Brasil S/A - REPRODUÇÃO PROIBIDA . Eventuais erros ou defeitos comunicar tecnomotor@tecnomotor.com

### Conexión para prueba de sensor de presión



## Warranty and coverage

Applicable to all equipment families.

The warranty does not cover damage caused by accidental situations, accidents, misuse, abuse, neglect or modification of equipment or any part thereof by unauthorized persons.

The warranty does not cover damage caused by installation and/or improper operation, or attempted repair by anyone not authorized by Tecnomotor.

In no event will the liability of Tecnomotor will exceed the original cost of equipment purchased, and will not cover consequential damages, incidental or collateral.

The Tecnomotor reserves the right to inspect any equipment involved in the case of request for warranty service.

The repair or replacement decisions are made at the discretion of Tecnomotor or persons authorized by it.

The repair or replacement as provided under this warranty constitutes the sole compensation to the consumer.


The Tecnomotor not be liable for any incidental or consequential damages arising from misuse of equipment of its manufacture.

## Introduction

Disther was developed for testing high pressure pumps in the Common Rail system, acting on the flow control valve (ZME, MPROP, IMV, SCV) and DRV valves, in addition to controlling PCV valves of synchronized pumps and measuring the cubic volume of the pump in tests predetermined by the manufacturers of Common Rail pumps.

Disther does not perform any control over the test bench such as rotation, heating of the test fluid, etc. The rotation adjustment must be carried out by the bench operator.

## Back view



- 1 - Emergency button.
- 2 - Actuator cable connector.
- 3 - Injector cable connector.
- 4 - Sensor cable connector.
- 5 - Synchronized pump cable connector.
- 6 - Antenna
- 7 - General key.
- 8 - Connection for 220 VAC power cable
- 9 - Fuse.
- 10 - Input for main measurement.
- 11 - Input for return measurement.
- 12 - Tank outlets.


## Front view



1 - Touch screen.

2 - On/Off switch.

## Side view



1 - Connector USB.

2 - Connector HDMI.

## Disther Installation for testing


### Hoses

The Disther has two inlets for oil measurement, the main delivery measurement and the pump return, and three return hoses to the tank, which must be connected directly to the bench fluid tank.



- 1 - Input for return measurement.
- 2 - Input for main measurement.
- 3 - Tank outlets.

## Electrical cables



- 1 - Actuator cable connector (Connector 01).
- 2 - Injector/synchronized valve cable connector (Connector 02).
- 3 - Sensor cable connector (Connector 03).
- 4 - Synchronism sensors cable connector (Connector 04).

**Connector 01** - Connection cable with flow control valves (ZME, MPROP, IMV, SCV), control for the pressure rail DRV valve.

**DRV 1** - DRV 1 of the rail

**DRV 2** - DRV 2 of the rail

**EXT 1** - MPROP

**EXT 2** - Pump DRV

**Connector 02** - Connection cable with synchronization valves for synchronized pumps (optional).

**Connector 03** - Connection cable with rotation sensor, temperature sensor and synchronization sensor.

**Temp. Bancada** - Temperature sensor


**Pressão Teste** - Pressure sensor test

**Rot. Bancada** - Rotation sensor

**Pressão Rail** - Rail Pressure Sensor


**Connector 04** - Connection cable with sensors for synchronized pumps (optional).


## Pressure rail support




- 1 - Pressure rail.
- 2 - Bosch DRV valves 0281002507 (not included). To fix the valves, use a torque wrench set to  $95 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$ .
- 3 - Bosch pressure sensor 0281006117.
- 4 - Temperature sensor.
- 5 - Input pressure gauge.
- 6 - Rail support.

## Disther connection on the test bench





- 1 - Sensor cable.
- 2 - Actuator cable.
- 3 - 220 VAC power cable.
- 4 - Oil inlet for measuring the pump's main flow.
- 5 - Oil inlet for measuring pump return.
- 6 - Return to the tank.




7 - Oil outlet from the rail to measure the pump's main flow.

8 - Rail DRV - Cable DRV 1 - Cable DRV 2.

9 - Rail pressure sensor - Rail pressure cable.

10 - Temperature sensor.


11 - Pressure gauge.



- 12 - Pump return.
- 13 - Pump pressure output.
- 14 - Pump supply.
- 15 - MPROP valve - Ext 1 cable.
- 16 - Rotation sensor - Bench rotation cable.

## Basic operation of the Disther App

Open the “Disther” APP by tapping the icon on the screen.




Select the type of pump you want to test.


Pumps: CP1, CP2, CP3, CP4, HP2, HP3, etc...

Synchronized pumps: HP5, CATERPILLAR, etc...


Sensors, injectors and valves.



Select the pump model for testing or select the type of test, (manual, diagnostic or Tecnomotor), by touching directly on the name of the test or pump model.



After selecting the pump model for testing, select the type of test to be performed. Here it is also possible to create a test plan within the selected pump.



On this screen it is possible to select only the desired test points or perform all available test points.

Tap “EXECUTE” to start the test.

PUMP - 0445020067   BOSCH   Rev.Pump 1   TECNOMOTOR   Rev.Plan. 1   Test Points				
		EXECUTE		Maximum Rotation (Bench)
<input checked="" type="checkbox"/>	1. FILL	0 bar		500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	2. START-UP TEST	200 bar	main	180 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	3. FLOW	500 bar	main	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	4. FLOW	500 bar	main	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	5. FLOW	500 bar	main	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	6. FLOW	500 bar	main	3500 rpm
<input checked="" type="checkbox"/>	7. FLOW	500 bar	main	3500 rpm


After the electrical test, tap “Next” to continue.

PUMP - 0445020067 | BOSCH | Rev.Pump 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Running pump tests



## Electrical Test


	DRV1	DRV2	EXT1
Resistance	3.50 Ohm	2.99 Ohm	5.72 Ohm
Condition	Ok	Ok	Ok


Status  
Finished


 Cancel
 Repeat
 Next

From the screen below, follow the instructions and adjust the rotation of the test

bench, according to the indicated test step. Wait for the test time to end. The test will continue automatically, or tap “Skip” to continue.




Wait for the test to finish, or tap “Skip Point” to advance.

PUMP - 0445020067 | BOSCH | Rev.Pump 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Running pump tests

## 2. Start-up Test

*Running*


Temperature  
22 °C

Time  
10 s  
EXT1 Current (0.40 A)  
**1.55 A**

Rotation (180 rpm)  
**187 rpm**

mL 100Rot  
**93.7**

Flow (8.7 / 11.7)  
**10.5 L/H**

Total Time  
01:49

Cancel

Pause

Skip Point

Adjust the test rotation according to the on-screen instructions. Follow the instructions until the end of the test.

PUMP - 0445020067 | BOSCH | Rev.Pump 1 | TECNOMOTOR | Rev.Plan. 1 | Running pump tests

## 3. Flow

*Running*

Keep the rotation at **3500 rpm**

Keep the supply pressure at 0.1 bar

Time  
11 s

Rail Pressure  
204 bar

Return  
**10.51 L/H**

6.0)

Cancel


Skip Point

Skip Rotation


Skip Point

Total Time  
03:04


At the end of the test, turn off the test bench engine and turn off the bench supply pump. Tap "Finish" to view the report.



Select an existing OS or create a new OS



Select a customer or save without linking any customers.



## Test report

Report of Pumps | 0445020067

Report: 30 Ver. App: 1.3.4.1\_beta Ver. Ctrl: vDE.MO Ver. Med: vDE.MO 27/02/2024 13:14:07

**Company Name**

---

Client Name	-----	Phone	-----	Address	-----
Contact	-----	Email	-----		
Device	Pump	Total Time	01:59	Test Plan	TECNOMOTOR
Brand	BOSCH	Test Time	00:56	Plan Review	1
Type	CP3	Resistance	DRV1   8.18 Ohm Ok		
Code	0445020067		DRV2   7.22 Ohm Ok		
Valve Code	0928400759		EXT1   7.94 Ohm Ok		
Revision	1				

Remarks -----

Recommendations The recommended temperature is between 42°C and 54°C


Attention Maximum Rotation Configured: 3500 rpm

System -----


Information


<b>1. FILL 0445020067</b>	<b>2. START-UP TEST 0445020067</b>
Finished 30s 51°C	Finished 15s 49°C

**Manual Testing.** This test allows tests to be carried out on the pumps, acting on the Current, actuation frequency of Mprop and DRV valves.




In settings it is possible to select the type of valve used and the type of operation, (N/O normal open or N/C normal closed).






**Diagnostic Test.** Allows you to diagnose the pump's mechanical assembly, such as the transfer pump and pump elements.




Enter pump data (not mandatory)



On this screen you can uncheck some of the test points. When you tap execute, follow the instructions shown on the screen.



## Create bomb test plan



Enter the data of the pump you want to create the test plan.

**EXT 1.** Select the type of actuator, type of operation, connector used and plug model.

**EXT 2.** Select the type of actuator, type of operation, connector used and plug model.

**INFORMATION**

Code	Valve Code	Brand	Type
Mandatory	Mandatory		

**EXT 1**

Actuator 1 (Ext1)	Operation Actuat...	Connector 1	Plug 1
Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

**EXT 2**


Actuator 2 (Ext2)	Operation Actuat...	Connector 2	Plug 2
Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

**OTHERS**


Outlet Thread	Technology:	Pump Rotation D...
---------------	-------------	--------------------

**Create**


After entering the pump data, it is necessary to create the test plan.




When “creating new user plan” the screen below will show the pumps with the existing test plans. Select a pump from the list that is closest to the model you want to create the test plan for.



On the screen below it is possible to change the test conditions such as rotation, test pressure, supply pressure, valve drive current and min flow. and max. each test point. It is also possible to insert more test points in the test plan.



When you finish editing the test plan data, save the test plan.




## Testing sensors, injectors and valves

These components follow the same routine as the pump test, and test plans can be created at the user's discretion for each component.


### Connecting the devices to be tested

Injector test connection




Produzido por Tecnomotor Eletrônica do Brasil S/A - REPRODUÇÃO PROIBIDA . Eventuais erros ou defeitos comunicar tecnomotor@tecnomotor.com


### DRV valve test connection



### Mprop valve test connection



## Pressure sensor test connection



Os dados apresentados neste manual têm como base as informações mais recentes disponíveis até a data de sua elaboração. A TECNOMOTOR não se responsabiliza, portanto, por eventuais incorreções existentes. Em caso de dúvida, consulte o nosso departamento técnico.



#### REPRODUÇÃO PROIBIDA

É proibida a duplicação ou reprodução do todo ou de qualquer parte desta obra, sob qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotográfico, gravação, outros) sem autorização expressa do detentor do copyright.  
Todos os DIREITOS RESERVADOS E PROTEGIDOS pela Lei no 5988 de 14/12/1973 (Lei dos Direitos Autorais)

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nesta obra sem prévio aviso.



SOLUÇÕES INTELIGENTES,  
OFICINAS EFICIENTES.

**TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL S.A.**

RUA ALBINO TRIQUES, 2040 - SANTA FELÍCIA  
CEP 13563 340 - SÃO CARLOS - SP - BRASIL  
TELEFONE/ FAX: +55 (16)2106 8000 / 3362 8000  
[tecnomotor@tecnomotor.com.br](mailto:tecnomotor@tecnomotor.com.br)

**TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.**

RUA MARCOS V. DE MELLO MORAES, 704 - STA. FELÍCIA  
CEP 13563-304 - SÃO CARLOS - SP - BRASIL  
TELEFONE/ FAX: +55 (16)2106 8000  
[distribuidora@tecnomotor.com.br](mailto:distribuidora@tecnomotor.com.br)  
[apoio.tecnico@tecnomotor.com.br](mailto:apoio.tecnico@tecnomotor.com.br)

📞 CANAL DIRETO: 0300 789 4455